

土木工事積算基準 改定概要（令和5年度版）

■改定概要、 □記載の変更

編	項目	改定概要、記載内容の変更	備考
第6編	仮設工	<ul style="list-style-type: none"> ■鋼製覆工板、敷鉄板及び鋼製山留材工の機械編成の改定 ■アースオーガ併用圧入、工所用仮棧橋杭橋脚（ダウンザホールハンマ工法）及び鋼製山留材工の諸雑費率の改定 □鋼矢板打込み・引抜き工の適用範囲の記述を一部変更 	
第8編	構造物掘削工	<ul style="list-style-type: none"> ■標準単価方式への改定（人力による構造物掘削） ■構造物基礎材の施工歩掛の改定 	
第9編	基礎地盤安定工	<ul style="list-style-type: none"> ■標準単価方式への改定（粉体噴射攪拌工） 	
第10編	のり面工	<ul style="list-style-type: none"> ■補強土壁工の新規制定 ■コンクリートブロック積工（大型）の条件区分の改定 ■コンクリートブロック張工の機械編成の改定 ■裏込め砕石の機械編成の改定 ■じゃかご工、ふとんかご工の機械編成の改定 	
第11編	排水構造物工	<ul style="list-style-type: none"> ■標準単価方式への改定 （遠心力鉄筋コンクリート管） （プレストレストコンクリート管） 	
第12編	舗装工	<ul style="list-style-type: none"> ■プライムコート、タックコートにおける施工歩掛及び乳剤ロス率の改定 ■タックコートにおける乳剤種別の追加 ■舗装材料の混合費における機械編成及びプラント電力消費量の改定 ■ハンドレール工の施工歩掛の改定 	
第13編	コンクリート構造物工	<ul style="list-style-type: none"> ■一般用鉄筋の施工歩掛の改定 ■高橋脚用タワークレーン設備の電力消費量を改定 	
第14編	P C 橋工	<ul style="list-style-type: none"> ■波形鋼板溶接接合の板厚係数の改定 	
第15編	鋼橋工	<ul style="list-style-type: none"> ■鋼材製作の施工歩掛の改定 ■鋼構造物の輸送費の改定 	

第 16 編	支承及び付属物工	■ガードレールポスト孔工の施工歩掛を一部廃止	
第 17 編	基礎杭工	■場所打ちコンクリート杭（深礎工法）モルタルライニング・ロックボルト工・金網工・鋼製リング支保工の新規制定 ■ロックボルト工の電力消費量の改定	
第 19 編	トンネル工	■トンネル掘削工の機械編成の改定 ■コンクリート吹付工の機械編成の改定 ■サイクルタイム及び鋼アーチ支保工の施工歩掛の改定 ■内装工視線誘導ラインの新規制定 □汚濁水処理工の運転時間の記述の一部変更	
第 20 編	交通安全・管理施設工	■立入防止柵動物型の種別追加 ■標識基礎ぐいの日当り標準施工量の改定	
第 29 編	舗装修繕工	■乳剤ロス率の改定	
第 30 編	トンネル変状対策工	■背面空洞注入工（可塑性注入材）の特許料の廃止	
第 31 編	構造物修繕工	■落橋防止工関連の積算基準の新規制定	
第 34 編 4	連続鉄筋コンクリート版 （コンポジット舗装）	■連続鉄筋コンクリート版の施工歩掛の改定	
第 34 編 3	補強土壁工（テールアルメ・ 多数アンカー）	■廃止（第 10 編に移行）	
第 34 編 6	場所打ちコンクリート杭 （深礎工法）壁面保護工	■廃止（第 17 編に移行）	
第 34 編 22	橋梁レベリング層用グース アスファルト舗設工	■橋梁レベリング層用グースアスファルトの新規制定	