

土木設計数量算出要領 改定概要（令和6年度版）

■改定概要、 □記載の変更

編・章	項目	改定概要、記載内容の変更	備考
第1章	土工	□機械規格の一部改定	
第4章	のり面工	<ul style="list-style-type: none"> ■施工規模区分の改定（植生のり面工、吹付のり面工） ■単管方式削孔区分の削除（アンカー工） ■「コンクリート基礎付」区分の削除（落石防護柵） 	
第5章	排水構造物工	<ul style="list-style-type: none"> ■円形水路（スリップフォーム工法）の区分追加 ■プレキャスト排水構造物の制定（円形水路・油水分離ます） ■用排水溝区分の一部廃止（U型側溝） 	
第6章	コンクリート工	■モルタルの改正	
第13章	基礎杭工	□深礎杭工法の入力項目の一部改定	
第15章	トンネル工関係（NATM）	<ul style="list-style-type: none"> ■切羽部鏡吹付の制定 ■トンネル坑内作業時間の改定 	
第16章	交通安全・交通管理施設工	<ul style="list-style-type: none"> □防護柵設置施工規模の記載追加 ■標識板・内部照明式の一部改定 	
第20章	遮音壁工	■モルタルの制定	
第21章	耐震補強工	■構造物掘削区分の改定	
第22章	I C T土工	■軟岩区分の追加	