改定概要

コンクリート施工管理要領　改定概要（令和８年７月版）

■改定概要、□記載内容の変更

項目	改定概要、記載内容の変更	備考
全体	■関連する規格・図書の情報更新	
3章　JIS認証製品以外の試験	■CO_2排出量削減に向けた環境配慮型コンクリート(BB・F)の標準化に伴いコンクリートの品質基準におけるセメントの種類を修正 ■「JIS Q 1011」の改正に伴い、レディーミクストコンクリートの製造設備の試験項目を修正 ■「JIS R 5210-5213」の改正に伴い、セメントの品質基準における強熱減量の基準を削除	
4章　JIS認証製品の試験	■硬化コンクリートの圧縮強度および曲げ強度の日常管理試験結果で、異常が見られた場合速やかに提出することを追記	
6章　構造物用コンクリートの施工	□湿潤養生日数の目安として、コンクリート標準示方書（施工編）の参考値を追記 □マスコンクリート対策の解説に高炉セメントB種の収縮によるひび割れ事例を追記	
7章　検査	□中空断面RC橋脚の耐震補強工法の解説を修正 □カルバートボックスをボックスカルバートへ名称変更 ■非破壊試験にプレキャストボックスカルバートは現場で部材を敷設し連結完了後に実施することを解説に追記 ■出来形基準にプレキャストボックスカルバートは、プレキャスト部材ごとに製造工場において所定の寸法、外観を確認する旨を追加	

以　上