

## R2年7月改定 販売開始・価格について

販売開始 令和2年10月1日(木) 10時より

コード	媒体	書籍名	価格
<b>【設計要領】</b>			
682	書籍	設計要領第一集 土工保全編・土工建設編 令和2年7月	7,150
683	書籍	設計要領第一集 舗装保全編・舗装建設編 令和2年7月	3,190
684	書籍	設計要領第二集 橋梁保全編 令和2年7月	5,830
685	書籍	設計要領第三集 トンネル保全編・トンネル建設編 令和2年7月	7,700
696	書籍	設計要領第七集 機械施設編 全5編 令和2年7月	3,190
<b>【調査要領】</b>			
686	書籍	調査要領 令和2年7月	6,160
<b>【施工管理要領】</b>			
687	書籍	土工施工管理要領 令和2年7月	5,280
688	書籍	舗装施工管理要領 令和2年7月	2,310
689	書籍	コンクリート施工管理要領 令和2年7月	2,530
690	書籍	構造物施工管理要領 令和2年7月	5,500
691	書籍	トンネル施工管理要領 令和2年7月	3,080
<b>【NEXCO試験方法】</b>			
692	書籍	NEXCO試験方法 第2編 アスファルト舗装関係試験方法 令和2年7月	3,300
693	書籍	NEXCO試験方法 第4編 構造関係試験方法 令和2年7月	2,860
<b>【施設機材仕様書集-通信】</b>			
698	CD-ROM	【仕様書】施設機材仕様書集 通信 路側無線装置(料金所用2G)仕様書他 全21編 令和2年7月	4,070
699	書籍	施設機材仕様書集 通信 路側無線装置(スマートIC用2G)仕様書他 全21編 令和2年7月	6,490
<b>【設計図集】</b>			
694	CD-ROM	用排水構造物標準設計図集 令和2年7月	1,980
695	CD-ROM	トンネル標準設計図集 令和2年7月	4,290

### 【一部廃止に伴う再販売】

646	書籍	施設機材仕様書集 通信 非常電話設備標準仕様書集(その1) 他 全4編	2,530
		施仕第12290号 路側情報伝送装置標準仕様書 が廃止となったため、全5編→4編	

※ 上記書籍・CD-ROMの旧版につきましては、令和2年9月14日をもって販売終了とさせていただきます。

【後日販売となる書籍】 販売時期は未定です。今しばらくお待ちください。

697	書籍	設計要領第八集 通信施設編 全10編 令和2年7月
701	CD-ROM	機械電気通信設備標準設計図集 令和2年7月

コード	基準等名称	改定項目	改定概要
682	設計要領第一集 土工保全編	5.排水施設	・適切な排水系統計画に係る記述の追加 ・新たな集水ます構造（抑制型）の許容通水量の目安の追加
	設計要領第一集 土工建設編	1.総則	・「道路土工構造物技術基準」制定に係る記述変更
		3.盛土	・土質安定処理工法に関する記述変更
		6.のり面保護	・軟岩の表層崩壊の可能性を考慮したのり面保護工選定フローへの修正
		7.排水	・適切な排水系統計画に係る記述追加 ・新たな集水ます構造（抑制型）の許容通水量の目安の追加 ・集水ます（止水壁型・止水壁型ふた掛け）の削除
683	設計要領第一集 舗装保全編	－	・損傷実態を踏まえた「再発防止策」の追加 ・土工部のコンポジット舗装のアスファルト中間層（下）を追加
		3.アスファルト舗装の補修	・路盤材料選定時の留意事項の追加 ・休憩施設内の駐車場舗装構造の追加
		6.床版防水	・新規追加（設計要領第二集橋梁保全編からの移行記載）
	設計要領第一集 舗装建設編	2.アスファルト舗装	・路盤材料選定時の留意事項の追加
		8.床版防水	・新規追加（設計要領第二集橋梁建設編からの移行記載）
684	設計要領第二集 橋梁保全編	第3章 鋼構造物	・耐はく離性を有する塗料の追加
		第5章 床版	・記述一部削除 （床版防水にかかる記載を設計要領第二集「舗装保全編」へ一部移行）
685	設計要領第三集 トンネル保全編	(3) トンネル換気	・トンネル換気設計に用いる基準値の改定
		(4) トンネル内装工	・トンネル内装工の設置基準の改定
	設計要領第三集 トンネル建設編	(1) トンネル本体内工	・建築限界変更に伴うトンネル内空断面の変更 ・補助ベンチ付き全断面工法の施工時注意事項の追記 ・熊本地震を受けたトンネル耐震対策の追加 ・吹付コンクリートの適用材料の変更 ・トンネル非常用施設設置基準改定への対応
		(2) トンネル非常用施設	・トンネル非常用施設設置基準改定への対応
686	調査要領	第一編 地盤・ 土工構造物・舗装 第1章 地盤	・落石振動調査法の冬季における注意事項の追加
		第一編 地盤・ 土工構造物・舗装 第2章 土工構造物	・物理探査やサウンディングなどの土工構造物の調査方法の追加 ・グラウンドアンカーの残存引張り力の評価（目安）の見直し ・カルバートに関する調査方法の見直し
		第一編 地盤・ 土工構造物・舗装 第3章 舗装	・変状種類の追加に伴う調査目的・項目等の改定
687	土工施工管理要領	－	・施工管理の生産性向上対応に関する変更 （施工管理の簡素化，効率化）
688	舗装施工管理要領	－	・床版防水工の記載追加（構造物施工管理要領からの移行記載） ・施工管理の生産性向上対応に関する変更（施工管理の簡素化）
689	コンクリート施工管理要領	4 試験	・硬化コンクリート材齢7日強度の管理を廃止
691	トンネル施工管理要領	－	・トンネル内装工の設置基準の改定 ・鋼繊維覆工コンクリート補修工に関する施工管理基準の追加 ・施工管理の生産性向上対応に関する変更 （施工管理の簡素化）

690	構造物施工管理要領	—	・床版防水工にかかる記述の削除（舗装施工管理要領への移行） ・耐はく離性を有する塗料の追加
692	NEXCO 試験方法	第 2 編 アスファルト舗装関係 試験方法	・床版防水工の記載追加（第 4 編 構造関係試験方法からの移行記載）
693	NEXCO 試験方法	第 4 編 構造関係試験方法	・床版防水工にかかる記述の削除（第 2 編 アスファルト舗装関係試験方法への移行） ・耐はく離性を有する塗料の追加
694	用排水構造物標準設計図集	—	・新たな集水ます構造（抑制型）に関する標準図集の追加
695	トンネル標準設計図集	—	・建築限界変更に伴う標準設計図の変更

コード	基準等名称	改定項目	改定概要
696	設計要領 第七集 機械施設編	第 1 編 トンネル非常用設備	・トンネル非常用施設設置基準の改定に伴う避難誘導系設備の追加
		第 2 編 トンネル換気設備	・トンネル換気設計に用いる基準値の見直し ・建築限界変更に伴う改定
697	設計要領 第八集 通信施設編	第 5 編 CCTV 設備	・トンネル非常用施設設置基準の改定に伴う CCTV 設備の見直し
		第 6 編 トンネル内 AM ラジオ 再放送設備	・設備設定基準の見直し
		第 10 編 ETC 設備	・建築限界変更に伴う改定
698	施設機材仕様書集 (通信)	【仕様書】路側無線装置（料 金所用 2G）仕様書	・建築限界変更に伴う建築限界表記の見直し
699	施設機材仕様書集 (通信)	路側無線装置（スマート IC 用 2G）仕様書	・建築限界変更に伴う建築限界表記の見直し
701	機械電気通信設備 標準設計図集	—	・建築限界変更に伴う標準設計図の変更 ・ETC 電波吸収体の取付廃止に伴う参考図削除